

ประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุง (ถนนคอนกรีต) หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์ สายทางจากบ้านนายป่อง ทรายก - บริเวณบ้านนายสำรอง นามศรี ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการที่เทศบาลตำบลห้วยยาง กำหนด / หน่วยงานเจ้า ของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยยาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙,๙๐๐.-บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๙ เมษายน ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๓๙,๙๐๐.-บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑. พร.๔.

๔.๒. พร.๕.

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| ๕.๑ นายวิรุญธร เอกะ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | เป็นประธานกรรมการ |
| ๕.๒ จ.อ.สฤติย์ โพธิ์รส | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ | เป็นกรรมการ |
| ๕.๓ นางสาวจันทรีรัตน์ ลาบัวใหญ่ | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | เป็นกรรมการ |

(ลงชื่อ)



(นายสมชาย สุวรรณคาม)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ปรับปรุง หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ ปรับปรุงถนน คสล. สายทางจากบ้านนาขบอง ครอบ - บริเวณบ้านนาขบอง นามศรี ตำบลหัวช้าง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

ปริมาณ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ระยะทางยาว 19.00 เมตร

ฝ่าย/งาน กองช่าง

สำนัก/กอง กองช่างเทศบาลตำบลหัวช้าง

ประมาณการโดย

ประมาณการเมื่อวันที่ - ๙ ส.ค. ๒๕๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
1	ถนนค.ส.ล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 19.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.50 เมตร					
1	งานปรับระดับพื้นผิวทางเดิม	ตร.ม.	95.00	3.63	344.85	
2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.80	352.00	1,337.60	
3	งานผิวจราจรคสล. 240 ksc.	ตร.ม.	76.00	308.00	23,408.00	
4	WIRE MESH Ø 4.0 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	76.00	35.00	2,660.00	
5	รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	4.00	51.68	206.72	
6	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	3.80	181.00	687.80	
7	ค้ำบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	76.00	9.14	694.64	
รวมยอดเงินเฉพาะรายการแผ่นนี้					29,339.61	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายวีรยุทธ เอกะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)จ.อ.....กรรมการฯ

(สถิตย์ โพธิ์รส)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวจันทร์รัตน์ ลาบัวใหญ่)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลห้วยยาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานปรับปรุงทาง (ถนนคอนกรีต)

เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ปรับปรุง หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ ปรับปรุงถนน คสล. สายทางจากบ้านนาบึง ครอบ - บริเวณบ้านนายสำรอง นามศรี ตำบลห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยยาง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ - ๙ มิ.ย. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	29,339.61	1.3624	39,972.28	ถนนค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 19.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.50 เมตร
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ป้ายโครงการ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			39,972.28	
	คิดเป็นเงินประมาณ			39,900.00	
	ตัวอักษร				(ตามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/งาน	76.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	525.00	บาท/ตร.ม.		
	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายวิรัช เอกะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)จ.อ.....กรรมการฯ

(สถิตย์ โพธิ์ศรี)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวจันทร์รัตน์ ลาบัวใหญ่)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ