

ประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๔ จากบริเวณนายจันทัย วงละคร - บ้านนายอาคม จันทะวงษ์ ตำบลห้วยยาง อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่นผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรระยะทางยาว ๕๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตำบลห้วยยางกำหนด / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยยาง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๔,๒๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๙ เมษายน ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๑๑๔,๒๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)


๔.๑. พร.๔.

๔.๒. พร.๕.

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายวิรัช เอกะ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	เป็นประธานกรรมการ
๕.๒ จ.อ.สฤติย์ โพธิ์รส	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ	เป็นกรรมการ
๕.๓ นางสาวจันทร์รัตน์ ลาบัวใหญ่	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสมชาย สุวรรณคาม)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านโคกสว่าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนายอำนาจ มาตรา - บ้านนายอาคม จันทะวงษ์ ตำบลห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

ปริมาณ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ระยะทางยาว 54.00 เมตร

ฝ่าย/งาน กองช่าง

สำนัก/กอง กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยยาง

ประมาณการโดย

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑-๕ มิ.ย. ๒๕๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
	ถนนค.ส.ล.กว้าง 4.00 ม.ยาว 54.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.50 เมตร					
1	งานปรับระดับพื้นผิวทางเดิม	ตร.ม.	270.00	3.63	980.10	-
2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	10.80	352.00	3,801.60	-
3	งานผิวจราจรคสล. 240 ksc.	ตร.ม.	216.00	308.00	66,528.00	✓
4	WIRE MESH Ø 4.0 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	216.00	35.00	7,560.00	✓
5	รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	20.00	51.68	1,033.60	-
6	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	10.80	181.00	1,954.80	✓
7	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	216.00	9.14	1,974.24	✓
รวมยอดเงินเฉพาะรายการแผ่นนี้					83,832.34	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายวีรยุทธ เอกะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)จ.อ.....กรรมการฯ

(ศศิธร โพธิ์ศรี)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวจันทร์รัตน์ ลาบัวใหญ่)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลห้วยยาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานก่อสร้างทาง (ถนนคอนกรีต)

เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านโคกสว่าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาอินชัย วงละคร - บ้านนาสะอาด ตำบลห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยยาง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๕ มี.ย. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	83,832.34	1.3624	114,213.18	ถนนค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 54.00 ม. หนา 0.15 ม. โหล่ทางถูกรัง กว้าง 0.50 เมตร
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ป้ายโครงการ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			114,213.18	
	คิดเป็นเงินประมาณ			114,200.00	
	ตัวอักษร				(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/งาน

216.00

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

528.70

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายวิรัช เอกะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)จ.อ.....กรรมการฯ

(สถิตย์ โพธิ์รส)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวจันทร์รัตน์ ลาบัวใหญ่)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ